

MANUAL DLA OPERATORÓW AIRIUM™ TRUCK



Dawniej Lafarge

DLACZEGO AIRIUM™ TO NOWY WYMIAR IZOLACJI?



Operator AIRIUM™ Truck jest odpowiedzialny za cały proces obsługi budowy w zakresie dostarczenia produktu w należytej gotowości, zgodnie z zamówieniem klienta i w zaplanowanym terminie (według harmonogramu prac).

PROCES OBSŁUGI BUDOWY KROK PO KROKU:

1

Zadzwoń do klienta/osoby kontaktowej na miejscu budowy (zamawiający) w celu umówienia/potwierdzenia przyjazdu. Potwierdź:

- dokładne miejsce postoju auta godzinę przyjazdu
- planowany czas trwania prac
- godziny zakończenia pracy
- klasę produktu

2


Upewnij się u handlowca Holcim, że spełnione są wszystkie warunki odnośnie do możliwości produkcji, zgodnie z dokumentem „Wytyczne dotyczące przygotowania do aplikacji”, tj.:

- udostępnienie placu budowy i miejsca do rozstawienia AIRIUM™ Truck
- udostępnienie drogi dojazdowej
- udostępnienie punktu poboru wody
- uzyskanie odpowiednich pozwoleń na wjazd i parkowanie samochodu (jeżeli są wymagane)
- wyznaczenie miejsca umycia samochodu po realizacji

3

Przygotuj AIRIUM™ Truck odpowiednio wcześniej (przed przyjazdem na budowę) – zgodnie z procedurą „Ocena codzienna AIRIUM™ Truck”.

Jeżeli zauważysz jakiegokolwiek nieprawidłowości w działaniu AIRIUM™ Truck, niezwłocznie zgłoś je kierownikowi produkcji HOLCIM



4

Przyjedź na miejsce budowy zgodnie z ustalonym wcześniej terminem (pkt 1), odpowiednio wcześniej, uwzględniając czas potrzebny na przygotowanie do aplikacji.

5

Na miejscu budowy zapoznaj się z obowiązującymi tam zasadami bezpieczeństwa i stosuj je w praktyce.

Zawsze stosuj się do Polityki Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, Polityki Ochrony Środowiska i Polityki Jakości Grupy Holcim w Polsce.

6

Przygotuj produkt zgodnie z zamówieniem klienta (klasa podana w harmonogramie produkcji) – po przyjeździe na budowę potwierdź jeszcze raz z zamawiającym klasę produktu.

7

Współpracuj z wykonawcą i reaguj na jego ewentualne uwagi podczas aplikacji materiału.

W przypadku zauważenia niepokojących zmian przez wykonawcę, np. w kolorze, konsystencji lub innych, niezwłocznie wstrzymaj produkcję do momentu wyjaśnienia i usunięcia nieprawidłowości.

8

Przekazuj odpowiednie wytyczne wykonawcy w trakcie oraz po aplikacji produktu, np. związane z wyczyszczeniem przewodu (węża) z zewnątrz po skończonej aplikacji oraz jego zwinięciem.

9

Po zakończonej pracy związanej z aplikacją AIRIUM™ przejdź na wyznaczone miejsce w celu umycia wszystkich elementów po aplikacji. **Koniecznym jest zapytać o takie miejsce osobę kontaktową na budowie (zamawiającego).**

10

Przeprowadź inne konieczne czynności wynikające z procedur zawartych w materiale „Ocena codzienna AIRIUM™ Truck”.

11

Pamiętaj, że jesteś twarzą firmy Holcim – buduj dobre relacje z klientem (zamawiającym, wykonawcą na budowie), oparte na zasadach wysokiej kultury osobistej. Wszelkie informacje i ewentualne uwagi przekazuj w sposób grzeczny i kulturalny, a w sytuacjach trudnych (problem, różnice zdań) zachowuj spokój i profesjonalizm. Zawsze trzymaj negatywne emocje na wodzy.



TEGO NIE PRÓBUJ!

Jeśli Twoim zdaniem wjazd jest zbyt wąski lub droga nie jest właściwej nośności – **nie wjeżdżaj!**

Poinformuj o tym zamawiającego lub przedstawiciela Holcim



AIRIUM™ TRUCK:

- masa całkowita – 32 ton
- szerokość – 3 m
- wysokość – 4 m
- długość – 12 m

Pobór wody dla celów realizacji:

- przepływ wody – min. 40 l/1 min.
- ciśnienie wody – min. 2 bar
- szybkość – ogrodowa

HOLCIM POLSKA S.A.

Biuro Zarządu: Al. Jerozolimskie 142 B
02-305 Warszawa
tel.: 22 324 60 00
faks: 22 324 60 05
www.holcim.pl



Dawniej Lafarge